Додаток 7
до Кодексу газорозподільних систем
(пункт 7 глави 3 розділу IV)

План розвитку газорозподільної системи на 2019 - 2028 роки
газорозподільного підприємства Лежавне підприємство "Кременецьке управління з постачання та реалізації газу"
(найменування)
на перший рік

Блок	№ з/п	Найменування	Назва заходу	ГРС (назва)	Інвентарний номер	Рік вводу в експлуатацію	Планований рік виводу з експлуатації	Оцінка по акту обстеження (бал)	Технічна оцінка	Причина включення	Назва робіт	Од. виміру	Усього в кількісному вирazі, одиниці	Обсяг фінансування, тис. грн без ПДВ	Вартість 1 одиниці (вартість 1 км)	Зазначити квартал завершення робіт	ТЕО проведення робіт (зазначити номер додатка)	Пріоритетність (за рахунок прибутку)	Унікальний номер ТМЦ	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Експлуатація мереж											**I. Розподільні газопроводи**									
Експлуатація мереж		Газорозподільні мережі	Будівництво	Газопровід низького тиску		2 020				**необхідність газопостачання селища**	**Газопостачання селища нужного заводу по вул. 107-і Кременецької дивізії в м. Кременець Тернопільської області (II черга)**	**км**	**0,72**	**858,76**		**3 квартал**		**5**	**Р 03 01 02**	аналогічнаційні відрахування
											Розробленим грунту у відвал екскаваторами "Драглайн" або "зворотна лопата" з кожним місткістю 0,25 м3, група грунтів 2	тис.м.3	0,51	32,45	63,03				09_13	
											Розробка грунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група грунтів 2	м.3	85,80	8,31	0,10				09_13	
											Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з перевішуванням грунту до 5 м, група грунтів 2	тис.м.3	0,51	7,96	15,61				09_13	
											Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група грунтів 2	м.3	150,15	12,89	0,09				09_13	
											Труби поліетиленові для газу РЕ 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 32х3 мм	м.	107,00	3,32	0,03				01_02_02_01_10_04_01	
											Труби поліетиленові для газу РЕ 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 40х3,7 мм	м.	22,50	1,08	0,05				01_02_02_01_10_05_01	
											Труби поліетиленові для газу РЕ 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 50х4,6 мм	м.	65,50	4,89	0,07				01_02_02_01_10_06_01	
											Труби поліетиленові для газу РЕ 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 63х5,8 мм	м.	75,50	8,92	0,12				01_02_02_01_10_07_01	
											Труби поліетиленові для газу РЕ 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 90х8,2 мм	м.	122,50	29,23	0,24				01_02_02_01_10_09_01	
											Труби поліетиленові для газу РЕ 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 110х10 мм	м.	75,50	26,69	0,35				01_02_02_01_10_10_01	
											Труби поліетиленові для подачі газу РЕ 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 125х11,4 мм	м.	263,00	120,79	0,46				01_02_02_01_10_11_01	
											Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 32 мм з пневматичним випробуванням	1000 м.	107,00	2,27	0,02				Р 03 01 02	
											Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 40 мм з пневматичним випробуванням	1000 м.	0,02	0,48	21,33				Р 03 01 02	
											Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм з пневматичним випробуванням	1000 м.	0,07	1,39	21,38				Р 03 01 02	
											Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 63 мм з пневматичним випробуванням	1000 м.	0,76	1,61	2,13				Р 03 01 02	
											Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 90 мм з пневматичним випробуванням	1000 м.	0,12	3,42	27,92				Р 03 01 02	
											Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з пневматичним випробуванням	1000 м.	0,08	2,11	27,95				Р 03 01 02	
											Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 125 мм з пневматичним випробуванням	1000 м.	0,26	8,51	32,36				Р 03 01 02	
											Покривання трубопроводів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м.п.	7,15	1,55	0,22				Р 03 01 02	
											Стрічка сигнальна "Обережно ГАЗ"	м	715,00	1,09	0,00				09_13	
											Плоск природний із відсіву подрібнення	м.3	150,15	17,52	0,12				09_13	
											Засипка вручну траншей піском	м.3	150,15	15,66	0,10				09_13	
											Муфта термореристорна діам. 32 мм	шт.	17	1,43	0,07				05_04_15_19_00_03_00_00_00_00_ _я_я_00_00	
											Муфта термореристорна діам. 50 мм	шт.	9	1,01	0,11				05_04_15_19_00_05_00_00_00_00_ _я_я_00_00	
											Муфта термореристорна діам. 63 мм	шт.	15	2,17	0,14				05_04_15_19_00_06_00_00_00_00_ _я_я_00_00	
											Муфта термореристорна діам. 40 мм	шт.	2	0,19	0,10				05_04_15_19_00_04_00_00_00_00_ _я_я_00_00	
											Муфта термореристорна діам. 90 мм	шт.	24	5,51	0,23				05_04_15_19_00_08_00_00_00_00_ _я_я_00_00	
											Муфта термореристорна діам. 110 мм	шт.	13	3,31	0,25				05_04_15_19_00_09_00_00_00_00_ _я_я_00_00	
											Муфта термореристорна діам. 125 мм	шт.	42	13,28	0,32				05_04_15_19_00_10_00_00_00_00_ _я_я_00_00	
											Трійник термореристорний діам. 32 мм	шт.	1	0,23	0,23				09_13	
											Трійник термореристорний діам. 50/32 мм	шт.	1	0,21	0,21				09_13	
											Трійник термореристорний діам. 50 мм	шт.	1,00	0,29	0,29				09_13	
											Трійник термореристорний діам. 125 мм	шт.	2,00	2,31	1,16				05_05_12_19_00_05_00_00_00_00_ _я_я_00_00	
											Трійник термореристорний діам. 125/63 мм	шт.	1,00	0,85	0,85				05_05_12_19_00_05_00_00_00_00_ _я_я_00_00	
											Трійник термореристорний діам. 90/63 мм	шт.	1,00	0,52	0,52				05_05_12_19_00_05_00_00_00_00_ _я_я_00_00	
											Трійник термореристорний діам. 125/90 мм	шт.	3,00	4,96	1,65				05_05_12_19_00_06_00_00_00_00_ _я_я_00_00	
											Трійник термореристорний діам. 90 мм	шт.	1,00	0,64	0,64				05_05_12_19_00_02_00_00_00_00_ _я_я_00_00	
											Трійник термореристорний діам. 90/50 мм	шт.	1,00	0,52	0,52				05_05_12_19_00_02_00_00_00_00_ _я_я_00_00	
											Установлення поліетиленових фасонних частин: муфта термореристорна діаметром до 110 мм	10 шт.	5,20	17,83	3,43				Р 03 01 02	
											Установлення поліетиленових фасонних частин: муфта термореристорні діаметром до 160 мм	10 шт.	4,20	16,86	4,01				Р 03 01 02	
											Установлення поліетиленових трійників діаметром до 110 мм	10 шт.	0,60	2,59	4,32				Р 03 01 02	
											Установлення поліетиленових трійників діаметром до 160 мм	10 шт.	0,50	2,91	5,82				Р 03 01 02	
											Нерозмінне з'єднання PE/STAL діам. 160/110 мм для термореристорного знаряження ПЕ труб	шт.	1,00	2,42	2,42				05_03_01_18_00_11_00_00_00_00_ _я_я_00_00	
											Нерозмінне з'єднання PE/STAL діам. 125/90 мм для термореристорного знаряження ПЕ труб	шт.	2,00	2,96	1,48				05_03_01_18_00_07_00_00_00_00_ _я_я_00_00	
											Нерозмінне з'єднання PE/STAL діам. 90/63 мм для термореристорного знаряження ПЕ труб	шт.	1,00	1,01	1,01				05_03_01_18_00_07_00_00_00_00_ _я_я_00_00	
											Нерозмінне з'єднання PE/STAL діам. 50/40 мм для термореристорного знаряження ПЕ труб	шт.	1,00	0,32	0,32				05_03_01_18_00_04_00_00_00_00_ _я_я_00_00	
											Нерозмінне з'єднання PE/STAL діам. 50/32 мм для термореристорного знаряження ПЕ труб	шт.	1,00	0,33	0,33				05_03_01_18_00_04_00_00_00_00_ _я_я_00_00	

											Установлення поліетиленових фасонних частин: переходів діаметром до 160 мм	10 шт.	0,30	1,82	6,07				Р 03 01 02	
											Установлення поліетиленових фасонних частин: переходів діаметром до 110 мм	10 шт.	0,30	1,28	4,27				Р 03 01 02	
											Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм	м	19	4,93	0,26				01_1_03_02_10_01_09	
											Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 273 мм, товщина стінки 6 мм	м.	12,00	9,96	0,83				01_1_03_02_14_01_03	
											Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм	м.	55,00	14,28	0,26				01_1_03_02_10_01_09	
											Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 4 мм	м.	6,00	2,45	0,41				01_1_03_02_12_01_09	
											Прокладки ПАРОНІТ для флянцевих з"єднань	шт.	14,00	0,29	0,02				09_13	
											Перехідники редукційні з поліетилену діам. 90/80 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт.	3,00	3,02	1,01				05_05_34_19_00_03_00_00_00_00_#_#_00_00	
											Перехідники редукційні з поліетилену діам. 63/50 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт.	3,00	1,30	0,43				05_05_34_19_00_03_00_00_00_00_#_#_00_00	
											Перехідники редукційні з поліетилену діам. 110/110 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт.	3,00	4,27	1,42				05_05_34_19_00_09_00_00_00_00_#_#_00_00	
											Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 63*5,8 мм	шт.	3,00	1,65	0,55				05_05_32_19_00_01_00_00_00_00_#_#_00_00	
											Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 110*10 мм	шт.	1,00	0,86	0,86				05_05_32_19_00_04_00_00_00_00_#_#_00_00	
											Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 90*8,2 мм	шт.	3,00	2,23	0,74				05_05_32_19_00_03_00_00_00_00_#_#_00_00	
											Кран кульовий КЗК 41 нж-50-16-ф	шт.	3,00	5,07	1,69				08_01_02_01_01_06	
											Кран кульовий 100 мм	шт.	1,00	4,17	4,17				08_01_02_01_01_09	
											Кран кульовий 80 мм	шт.	3,00	7,68	2,56				08_01_02_01_01_08	
											Улаштування контрольного вимірювального пункту пункту (КВП)	шт.	13,00	111,52	8,58				Р 03 01 02	
											Улаштування цокольного вводу газопроводу в будівлі, діаметр вводу 100 мм	шт.	7,00	112,71	16,10				Р 03 01 02	
											Демонтаж цокольного вводу газопроводу в будівлі, діаметр вводу 80 мм	шт.	27,00	51,17	1,90				Р 03 01 02	
											Врізання штуцером у діючі стальні газопроводи низького тиску до 4,9 кПа під газом зі зниженням тиску, діаметр газопроводу до 100 мм	шт.	1,00	6,98	6,98				Р 03 01 02	
											Відключення та заглушка під газом діючих стальних газопроводів діаметром до 50 мм	шт.	7,00	15,78	2,25				Р 03 01 02	
											Улаштування трубок відведення конденсату на газопроводі низького тиску	шт.	6,00	28,49	4,75				Р 03 01 02	
											Табличка - показчик	шт.	28,00	1,31	0,05				09_13	
											Загальновиробничі витрати	шт.	1	69.74	69.74				09_13	
Експлуатація мереж		Газорозподільні мережі	Капремонт																	
Експлуатація мереж		Газорозподільні мережі	Реконструкція																	
Експлуатація мереж		Газорозподільні мережі	Інше																	
											РАЗОМ ПО ГАЗОРОЗПОДІЛЬЧИХ ГАЗОПРОВОДАХ			**859,76**						
Експлуатація мереж					**II. Відключаючі пристрої**															
Експлуатація мереж		Відключаючі пристрої	Будівництво																	
Експлуатація мереж		Відключаючі пристрої	Капремонт																	
Експлуатація мереж		Відключаючі пристрої	Реконструкція	**засувка ДУ 150 м.Кременець**	**16160040833000100023**	**1 999**			**підлягає повній заміні**	**незадовільний технічний стан**	**Заміна засувки ду.80 по вул.Ст.Детюка м.Кременець**	**шт**	**1**	**15,660**		**2 квартал**		**1**	**P_10_05_02**	**амортизаційні відрахування**
											Демонтаж клинової засувки д.80 мм	шт	2	0.150	0.08				P_10_05_02	
											Установлення сталевих засувок та клапанів зворотних д. 80 мм	шт	1	4,580	4,58				P_10_05_02	
											Приварювання фланців до сталевих трубопроводів	шт	1	3.670	3.67				P_10_05_02	
											Фарбування металевих труб	м.2	1	0.250	0.25				P_10_05_02	
											Кран кульовий 80-25-ф	шт	1	4.790	4.79				08_01_02_01_02_10	
											Фланцеве кріплення, діаметр 80 мм	шт	1	1.360	1.36				09_13	
											Електроди, діаметр 3 мм, марка Э55	т	0.0010	0.030	30.00				09_13	
											Фарба жовта	т	0.003	0.230	76.67				09_31	
											Загальновиробничі витрати	шт	1	0.600	0.60					
				засувка ДУ 50 м.Кременець	**16160040842001000173**	**2 003**	**2 019**		**підлягає повній заміні**	**незадовільний технічний стан**	**Заміна засувки ду.50 по вул.Алея Підгірна в м.Кременець**	**шт**	**1**	**7,11**		**2 квартал**		**2**	**P_10_05_02**	**амортизаційні відрахування**
											Демонтаж клинової засувки д.50 мм.	шт	2	0.12	0.06				P_10_05_02	
											Установлення сталевих засувок та клапанів зворотних д. 50 мм	шт	1	2,26	2,26				P_10_05_02	
											Приварювання фланців до сталевих трубопроводів	шт	2	0.89	0.45				P_10_05_02	
											Фарбування металевих труб	м.2	1	0.22	0.22				P_10_05_02	
											Кран кульовий КЗК 41 нж 50-16-ф	шт	1	1.69	1.69				08_01_02_01_02_10	
											Фланцеве кріплення, діаметр 150 мм	шт	2	1.06	0.53				09_13	
											Електроди, діаметр 3 мм, марка Э55	т	0.0010	0.03	30.00				09_13	
											Фарба жовта	т	0.003	0.24	80.00				09_31	
											Загальновиробничі витрати	шт	1	0.60	0.86				09_31	
Експлуатація мереж		Відключаючі пристрої	Технічне переоснащення																	
Експлуатація мереж		Відключаючі пристрої	Інше																	
											РАЗОМ ПО ВІДКЛЮЧАЮЧИХ ПРИСТРОЯХ			**22.77**						
Експлуатація мереж					**III. ГРП**															
Експлуатація мереж		ГРП	Будівництво																	
Експлуатація мереж		ГРП	Капремонт																	
Експлуатація мереж		ГРП	Реконструкція	**ГРП № 8 м.Кременець**	**16160040842000200155**	**2 004**	**2 019**		**підлягає реконструкції**	**незадовільний технічний стан**	**Реконструкція ГРП №8 по вул. Корнії (ліва сторона) м. Кременець**	шт.	**1,00**	**77,53**		**2 квартал**		**6**	**P_04_02_02**	амортизаційні відрахування
											Демонтаж фланцевих засувок д.100 мм	шт	6	0.37	0.06				P_04_02_02	
											Установлення стелевих засувок та клапанів зворотних д.50 мм	шт.	3	7,76	2,59				P_04_02_02	
											Установлення стелевих засувок та клапанів зворотних д.100 мм	шт.	3	7,16	2,39				P_04_02_02	
											Демонтаж регуляторів тиску газу д.50 мм	шт	2	2.15	1.08				P_04_02_02	
											Установлення регуляторів тиску газу д.50 мм.	шт.	2	2.15	1.08				P_04_02_02	
											Демонтаж клапанів запобіжних	шт	2	3.95	1.98				P_04_02_02	
											Установлення клапанів запобіжних	шт	2	4.35	2.18				P_04_02_02	
											Демонтаж клапанів скидних	шт.	2	1.93	0.97				P_04_02_02	
											Демонтаж манометрів з триходовим краном	шт	4	0.34	0.09				P_04_02_02	
											Установлення манометрів з триходовим краном	шт	4	0.34	0.09				P_04_02_02	
											Демонтаж кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб д.25 мм	шт.	2	0,30	0,15				P_04_02_02	
											Установлення кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб д.25 мм	шт.	2	0,30	0,15				P_04_02_02	
											Установлення газових свічок	шт.	1	0.66	0.66				P_04_02_02	
											Засувка фланцева , діаметр 50 мм	шт	3	2.87	0.96				08_02_01_02_01_01	
											Засувка фланцева , діаметр 80 мм	шт	3	4.22	1.41				08_02_01_02_01_02	
											Регулятор тиску РТГГ-50/45	шт	2	19.75	9.88				02_01_01_02_01_02_02_02_06	
											Клапани запобіжні, діаметр 50 мм	шт	2	7.90	3.95				03_02_01_06	
											Клапани запобіжні скидні, діаметр 50 мм	шт	1	2.51	2.51				03_01_03_06	
											Манометр ОБМ1-160	шт	4	1.52	0.38				09_13	
											Кран діаметр 15 мм	шт	2	0.20	0.10				09_13	
											Кран діаметр 20 мм.	шт.	2	0.28	0.14				09_13	
											Загальновиробничі витрати	шт	1	6.52	6.52				09_13	
				ГРП № 16 с.Будки Кременецького району	**16160040842000200145**	**2 000**	**2 019**		**підлягає реконструкції**	**незадовільний технічний стан**	**Реконструкція ГРП №16 с.Будки Кременецького району**	**шт.**	**1**	**77,53**		**3 квартал**		**7**	**P_04_02_02**	амортизаційні відрахування
											Демонтаж фланцевих засувок д.100 мм	шт	6	0.37	0.06				P_04_02_02	
											Установлення стелевих засувок та клапанів зворотних д.50 мм.	шт.	3	7,76	2,59				P_04_02_02	
											Установлення стелевих засувок та клапанів зворотних д.100 мм	шт.	3	7,16	2,39				P_04_02_02	
											Демонтаж регуляторів тиску газу д.50 мм	шт	2	2.15	1.08				P_04_02_02	
											Установлення регуляторів тиску газу д.50 мм	шт	2	2.15	1.08				P_04_02_02	
											Демонтаж клапанів запобіжних	шт	2	3.95	1.98				P_04_02_02	
											Установлення клапанів запобіжних	шт.	2	4.35	2.18				P_04_02_02	
											Демонтаж клапанів скидних	шт	2	1.93	0.97				P_04_02_02	
											Демонтаж манометрів з триходовим краном	шт	4	0.34	0.09				P_04_02_02	
											Установлення манометрів з триходовим краном	шт.	4	0.34	0.09				P_04_02_02	
											Демонтаж кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб д.25 мм	шт.	2	0,30	0,15				P_04_02_02	
											Установлення кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб д.25 мм.	шт.	2	0,30	0,15				P_04_02_02	
											Установлення газових свічок	шт	1	0.66	0.66				P_04_02_02	
											Засувка фланцева , діаметр 50 мм	шт	3	2.87	0.96				P_04_02_02	
											Засувка фланцева , діаметр 80 мм.	шт.	3	4.22	1.41				08_02_01_02_01_01	
											Регулятор тиску РТГГ-50/45	шт	2	19.75	9.88				08_02_01_02_01_02	
											Клапани запобіжні, діаметр 50 мм	шт	2	7.90	3.95				02_01_01_02_01_02_02_02_06	
											Клапани запобіжні скидні, діаметр 50 мм.	шт.	1	2.51	2.51				03_02_01_06	
											Манометр ОБМ1-160	шт	4	1.52	0.38				03_01_03_06	

											Кран шаровий 15 мм	шт	2	0.20	0.10				04 01 01 01 08 02 06		
											Кран шаровий 20 мм	шт	2	0.28	0.14				09 13		
											Загальновиробничі витрати	шт	1	6.52	6.52				09 13		
Експлуатація мереж		ГРП	Технічне перекладнання																				
Експлуатація мереж		ГРП	Інше																				
											РАЗОМ ПО ГРП			**153.46**								
Експлуатація мереж				**IV. ШРП**																			
Експлуатація мереж		ШРП	Будівництво																				
Експлуатація мереж		ШРП	Капремонт																				
Експлуатація мереж		ШРП	Реконструкція																				
Експлуатація мереж		ШРП	Технічне перекладнання																				
Експлуатація мереж		ШРП	Інше																				
Експлуатація мереж				**V. Газонагнітачне обладнання**																			
Експлуатація мереж		Регуляторне обладнання	Будівництво споруджень																				
Експлуатація мереж		Регуляторне обладнання	Регулятори ГРП																				
Експлуатація мереж		Регуляторне обладнання	Регулятори ШРП																				
Експлуатація мереж		Регуляторне обладнання	Інше обладнання газонагнітачевих станцій																				
Експлуатація мереж				**VI. ЕХЗ**																			
Експлуатація мереж		ЕХЗ	Будівництво																				
Експлуатація мереж		ЕХЗ	Капремонт																				
Експлуатація мереж		ЕХЗ	Реконструкція	**Станція катодного захисту № 6 с. Підлісся Кременецького району**	**6610004002002002003**	**1999**	**2019**		**підлягає виконанню**	**незадовільний технічний стан**	**Реконструкція станції катодного захисту № 6 с. Підлісся Кременецького району (заміна анодного заземлення)**	**шт.**	**1**	**40.12**		**2 квартал**		**3**	**Р 06 07 02**	**амортизаційні відрахування**	
											Установлення анодного заземлення	шт	12	1.67	0.139				Р 06 07 02		
											Улаштування контактного приєстрою	шт	1	0.14	0.140				Р 06 07 02		
											Розробляння ґрунту з відвід екскаватором	м3	86.1	1.95	0.018				Р 06 07 02		
											Прокладання дренажного кабеля	м	310	3.32	0.011				Р 06 07 02		
											Улаштування термопарних колодок	шт	6	3.05	0.508				Р 06 07 02		
											Анодний заземлювач	шт	12	17.71	1.476				06 02 01 02		
											Кабель АВВГ	м	310	9.44	0.030				06 03 01 01 05		
											Колодязьпотенціалу Аско	шт	12	9.31	0.026				09 13		
											Загальновиробничі витрати	шт	1	2.93	2.930				09 13		
				Станція катодного захисту № 3 с.Гурники Кременецького району	**6610004002002005105**	**1989**	**2019**		**підлягає виконанню**	**незадовільний технічний стан**	**Реконструкція станції катодного захисту № 3 с. Гурники Кременецького району (заміна анодного заземлення)**	**шт.**	**1**	**30.57**		**2 квартал**		**4**	**Р 06 07 02**	**амортизаційні відрахування**	
											Установлення анодного заземлення	шт	12	1.67	0.139				Р 06 07 02		
											Улаштування контактного приєстрою	шт	1	0.14	0.140				Р 06 07 02		
											Розробляння ґрунту з відвід екскаватором	м3	80.3	1.49	0.018				Р 06 07 02		
											Прокладання дренажного кабеля	м	300	1.17	0.012				Р 06 07 02		
											Улаштування термопарних колодок	шт	6	3.04	0.507				Р 06 07 02		
											Анодний заземлювач	шт	12	17.71	1.476				06 02 01 02		
											Кабель АВВГ	м	300	3.95	0.031				06 03 01 01 05		
											Колодязьпотенціалу Аско	шт	12	9.22	0.019				09 13		
											Загальновиробничі витрати	шт	1	2.88	2.880				09 13		
Експлуатація мереж		ЕХЗ	Технічне перекладнання																				
Експлуатація мереж		ЕХЗ	Інше																				
											РАЗОМ ПО ЕХЗ			**70.69**								
Експлуатація мереж				**VII. Інше**																			
Експлуатація мереж		Інше																					
АВТО				**VIII. Модернізація та закупівля малолітні техніки**																			
АВТО		Спеціалізована Техніка	Капремонт								УАЗ	шт	4	112.0	28.0			**5**	**09 13**	**амортизаційні відрахування**	
АВТО		Спеціалізована Техніка	Придбання																				
АВТО		Спеціалізована Техніка	Придбання																				
АВТО		Легковий автотранспорт	Капремонт																				
АВТО		Легковий автотранспорт	Придбання																				
											РАЗОМ			**112.0**								
ВТВ				**IX. Заходи, спрямовані на зниження виробничо-технологічних витрат за нормованими втрат природного газу**																			
ВТВ		Оперативний облік	Свердловини																				
ВТВ		Оперативний облік	Дубльований облік																				
ВТВ		Оперативний облік	Контрольні клуза обліку газу																				
ВТВ		Оперативний облік	Встановлення обліку ГРП, ШРП																				
ВТВ		Спеціалізовані лабораторії	Будівництво																				
ВТВ		Спеціалізовані лабораторії	Капремонт																				
ВТВ		Спеціалізовані лабораторії	Модернізація																				
ВТВ		Спеціалізовані лабораторії																					
ВТВ		Індивідуальний облік населення																					
ВТВ		Заміни індивідуальних лічильників																					
ВТВ		Обмінний фонд індивідуальних лічильників									Обмінний фонд лічильників	шт	160	160	1.00	**1-4 квартал**		**8**	**09_13**	**амортизаційні відрахування**	
ВТВ		Будинковий облік населення																					
ВТВ		Еталонне обладнання та спеціальні засоби для забезпечення технічних параметрів																					
ВТВ		Пристрої передавання інформації з лічильників (кулонів обліку)																					
											РАЗОМ			**160.0**								
Прилади				**X. Придбання сучасних приладів діагностики і обслуговання та впровадження систем протикорозійного захисту систем газопостачання**																			
Прилади		Прилади, системи	Придбання																				
Прилади		Прилади, системи	Експлуатаційні																				
Прилади		Прилади, системи	Знижка																				
Прилади		Прилади, системи	Капремонт																				
											РАЗОМ			**0.0**								
ІТ				**XI. Впровадження та поширення інформаційних технологій**																			
ІТ		Обладнання	Закупівля																				
ІТ		Обладнання	Програмне								Ремонт та обслуговування автотехніки	грн	10	31.6	3.16			**10**	**09_13**	**амортизаційні відрахування**	
ІТ		Обладнання	Модернізація																				
ІТ		Програмне забезпечення	Закупівля																				
ІТ		Програмне забезпечення	Програмне																				
ІТ		Програмне забезпечення	Оновлення																				
ІТ		ІТ послуги	Технічні																				
ІТ		ІТ послуги	Семінари/тренінг																				
ІТ		ІТ послуги	Інше																				
				XII. Інше																			
		інші	інші								**РАЗОМ**			**31.6**								
											РАЗОМ Інше			**0.00**								
											ВСЬОГО по плану модернізації на 2018 рік :			**1411.9**								
										A t/ h	амортизаційні відрахування			**1411.9**								
											витрати на капітальний та ліквідація			**0.0**								
											витрати на заміну індивідуальних лічильників			**0**								
											витрати на установлення обмінного фонду			**0**								

В.о.директора ДП "Кременецьке УПРГ **А.А.Гусляковський**

Головний інженер ДП "Кременецьке УПРГ _____ **М.В.Тиліпець**

Головний бухгалтер ДП "Кременецьке УПРГ _____ **О.А.Омелянюк**