

	Прилади, системи	Заміна							
	Прилади, системи	Капремонт							
XI. Впровадження та розвиток інформаційних технологій									
	Обладнання	Закупівля							
	Обладнання	Закупівля							
	Обладнання	Підтримка							
	Обладнання	Модернізація							
	Програмне забезпечення	Закупівля							
	Програмне забезпечення	Підтримка							
	Програмне забезпечення	Оновлення							
	IT послуги	Телеком							
	IT послуги	Спецзв'язок							
	IT послуги	Інше							
XII. Інше									
	ІНШЕ	Інше							
ВСЬОГО по плану розвитку									
в т.ч.									

Директор ДП "Кременецьке УПРГ"

еми на 2021 – 2030 роки
ІЄМСТВО "КРЕМЕНЕЦЬКЕ УПРГ"
 (найменування)

2021 рік) -

Назва робіт	Од. виміру	Усього в кількісному виразі, одиниці	Обсяг фінансування, тис. грн без ПДВ	Вартість 1 одиниці (вартість 1 км)	Зазначити квартал завершення робіт	ТЕО проведення робіт (зазначити номер додатка)	Пріоритетність (за рахунок прибутку)	Унікальний номер ТМЦ	Примітки
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
риводи									
РАЗОМ ПО ГАЗОРОЗПОДІЛЬНИХ ГАЗОПРОВОДАХ									
РАЗОМ ПО ВІДКЛЮЧАЮЧИХ ПРИСТРОЯХ			0,00						
Реконструкція ГРП №30 с.Жолоби Кременецького району	шт.	1,0	214,01		3 квартал			Р_04_03_02	амортизаційні відрахування
Труби профільні 80x80x4	м	4,8	0,95	0,20				01_1_03_04_05_01_02	
Кутник сталевий 63x63	м	7,2	0,61	0,08				01_1_03_04_05_01_02	
Газорегуляторна установка шафового типу ШГРП з регулятором тиску газу, дві лінії редукування Dival	шт.	1,0	170,50	170,50				02_01_03_03_03_02_02_03_08	
Кран кульовий КЗК 41 иж-80-16-чф	шт.	1,0	2,14	2,14				08_01_03_01_01_08	
Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2,	шт.	2,0	0,32	0,16				08_01_03_01_01_08	
Труби сталеві зварні водогазопровідні , діаметр умовного проходу 89 мм, товщина стінки 3,0 мм	м	3,0	0,54	0,18				01_1_01_01_09_01_01	
Труби сталеві зварні водогазопровідні , діаметр умовного проходу 108 мм, товщина стінки 4,5 мм	м	3,0	0,71	0,24				01_1_01_01_09_01_01	
Відвід діаметром 108 мм	шт.	2,0	0,21	0,11				09_13	
Відвід діаметром 89*6 мм	шт.	2,0	0,16	0,08				09_13	
Демонтаж фланцевих засувок діаметром до 100 мм	шт.	6,0	0,52	0,09				Р_04_03_02	
Установлення сталевих засувок та клапанів зворотних діаметром до 100 мм	шт.	2,0	0,49	0,25				Р_04_03_02	
Демонтаж регуляторів тиску газу діаметром 50 мм	шт.	2,0	2,02	1,01				Р_04_03_02	
Установлення клапанів зворотніх діаметром понад 80 до 100 мм	шт.	2,0	1,00	0,50				Р_04_03_02	
Демонтаж кранів трьохходових на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт.	6,0	3,27	0,55				Р_04_03_02	

